



Brännö vägförening
Inventering dränering avvattnig
2016-06-03

Väg	Från	Till	Sida	Längd	Företeelse	Åtgärdas med
Ändlyckan	0	622		622		Längd
Ändlyckan	0		v		Lyktstolpe	
Ändlyckan	19		h		Anslutning	
Ändlyckan	19		h		A-brunn	
Ändlyckan	19	123	h	104	Kulvert	
Ändlyckan	-10		h		Trummöga	Öppet dike, brunn behövs ej
						Ny DV ledning med stick till fastigheter: D 300 PP, DTB 400 PP med kupolsil ca 40 m mellanrum, Stick D 160 PP med markerings slang, proppad
Ändlyckan	-10	144	h	154	Dagvattenledning med stick till fastigheter	
Ändlyckan	22		v		Elskåp	
Ändlyckan	36		v		Anslutning	
Ändlyckan	37		v		Lyktstolpe	
Ändlyckan	58		h		Anslutning	
Ändlyckan	65		v		Anslutning	
Ändlyckan	65		v		Brunn friskvatten	
Ändlyckan	72		h		Anslutning	
Ändlyckan	75		v		Lyktstolpe	
Ändlyckan	77		v		Anslutning	
Ändlyckan	90		v		Elskåp	
Ändlyckan	100		v		Anslutning	
Ändlyckan	102		h		Anslutning	
Ändlyckan	113		v		Lyktstolpe	
Ändlyckan	124		h		Sidotrumma plast	
Ändlyckan	144		h		Brunn med plaströr	
Ändlyckan	145				Vägtrumma plast 300	
Ändlyckan	147		v		Dagvatten från fastighet utan sandfång	
Ändlyckan	148		v		Lyktstolpe	
Ändlyckan	0	168		168	Ensidigt tvärfall åt höger	Asfalt
Ändlyckan	168	605		437	Ensidigt tvärfall åt vänster.	Asfalt
Ändlyckan	0	144	v	144	Dränering i hjulspår	Ny dränering: Dr 160 PE, fullslitsad. Avslutas i brunn med ledning till höger sida.
					Dagvatten från fastigheter ansluts till	DV ledning / serviser: D 160 PP med markerings slang, proppad
Ändlyckan	0	144	v	144	kulverten på höger sida	
Ändlyckan	150		v		Anslutning	
Ändlyckan	158		v		Anslutning	
Ändlyckan	158				Kurva börjar	
Ändlyckan	164		v		Lyktstolpe	
Ändlyckan	168				Krön	
Ändlyckan	170				Kurva slut	
Ändlyckan	170		v		Gånganslutning	
Ändlyckan	170				Lutning framåt	
Ändlyckan	170	228	v	58	Dränering med stenfylt dike	Ny dränering med stenfylt dike: Dr 200 PP, fullslitsad
Ändlyckan	228	355	v	127	Dränering med stenfylt dike	Ny dränering med stenfylt dike: Dr 200 PP, fullslitsad
Ändlyckan	192		v		Anslutning	
Ändlyckan	194		v		Lyktstolpe	
Ändlyckan	194		h		Anslutning	
Ändlyckan	170		v		Dagvatten	
Ändlyckan	212		v		Brunn btg 600	
						Ev spol, besikta utlopp på tomt. Ev läggs ledning runt fastighet fram till sektion 144
Ändlyckan	212				Vägtrumma	
Ändlyckan	213		h		Anslutning	
Ändlyckan	225		h		Anslutning	
Ändlyckan	227		v		Lyktstolpe	
Ändlyckan	227		v		Telestolpe	
Ändlyckan	227		v		Elskåp 2 m från väggkant	
Ändlyckan	228	355	v	127	Öppet dike	
Ändlyckan	249		v		Anslutning	
Ändlyckan	249		v		Sidotrumma plast 200	
Ändlyckan	255		h		Anslutning	
Ändlyckan	267		v		Anslutning	
Ändlyckan	267		v		Sidotrumma	
Ändlyckan	265		v		Lyktstolpe	
Ändlyckan	265		v		Elskåp	
Ändlyckan	281		h		Carport	



Väg	Från	Till	Sida	Längd	Företeelse	Åtgärdas med
Ändlyckan	285		v		Anslutning	
Ändlyckan	285		v		Sidotrumma	
Ändlyckan	289		h		Anslutning	
Ändlyckan	303		v		Lyktstolpe	
Ändlyckan	304		v		A-brunn	
Ändlyckan	313		v		Anslutning	
Ändlyckan	314		h		Anslutning	
Ändlyckan	335		h		Anslutning	
Ändlyckan	338		v		Anslutning	
Ändlyckan	338		v		Sidotrumma	
Ändlyckan	341		v		Lyktstolpe	
Ändlyckan	341		v		Telestolpe	
Ändlyckan	341		v		Elskåp	
Ändlyckan	351		h		Anslutning	
Ändlyckan	351		v		Anslutning	
Ändlyckan	351		v		Sidotrumma	
Ändlyckan	363		h		Anslutning	
Ändlyckan	364	393	v	29	Kulvert befintlig	
Ändlyckan	368		v		AV ventil	
Ändlyckan	377		v		Anslutning	
Ändlyckan	392		v		Lyktstolpe	
Ändlyckan	392		v		Teleskåp	
Ändlyckan	392		h		Anslutning	
Ändlyckan	393	441	v	48	Öppet dike	
Ändlyckan	440		m		2 st ventiler i vägmitt	
Ändlyckan	441	474	v	33	Kulvert	
Ändlyckan	445		m		2 st ventiler i vägmitt	
Ändlyckan	447		h		Anslutning	
Ändlyckan	457		h		Anslutning	
Ändlyckan	360	474	v	114	Dränering med stenfylt dike läggs fram till kupolbrunn	Ny dränering läggs fram till kupolbrunn: Dr 200 PP, fullslitsad
Ändlyckan	474		v		Kupolbrunn i diket	
Ändlyckan	474				Befintlig vägtrumma , utlopp till höger	
Ändlyckan	474	506	v	32	Öppet dike	Rensa dike
Ändlyckan	486		h		Anslutning till upplag	
Ändlyckan	506		h		Anslutning	
Ändlyckan	508				Vägtrumma btg 600, diagonalt bakåt	
Ändlyckan	509		m		2 st ventiler i vägmitt	
Ändlyckan	508	605	v	97	Öppet dike	Rensa dike
Ändlyckan	521		m		2 st ventiler i vägmitt	
Ändlyckan	532		h		Anslutning	
Ändlyckan	559		h		Anslutning	
Ändlyckan	605		h		Anslutning	
Ändlyckan	617		h		Ventil i vägen	
Ändlyckan	622				Slut vid Flogenvägen	
Kärlekstigen-Skogsgapet	0	228		228		Längd
Kärlekstigen-Skogsgapet	0		h		Lyktstolpe	
Kärlekstigen-Skogsgapet	21		v		Boulbana	
Kärlekstigen-Skogsgapet	33				Vägtrumma plast 400	Läggs djupare
Kärlekstigen-Skogsgapet	72		v		Träd	
Kärlekstigen-Skogsgapet	74		v		Anslutning	
Kärlekstigen-Skogsgapet	74		v		Sidotrumma	
Kärlekstigen-Skogsgapet	74		h		4 st ventiler i vägen	
Kärlekstigen-Skogsgapet	75		h		Lyktstolpe	
Kärlekstigen-Skogsgapet	0	33	v	33	Dränering med stenfylt dike	Ny dränering med stenfylt dike: Dr 200 PP, fullslitsad
Kärlekstigen-Skogsgapet	33		v		Brunn	Ny brunn: DTB 600 PP med kupolsil
Kärlekstigen-Skogsgapet	33	228	v	195	Dränering med stenfylt dike	Ny dränering med stenfylt dike: Dr 300 PP, fullslitsad
Kärlekstigen-Skogsgapet	0	220	h	220	Kantskärning	Skär kanten
Kärlekstigen-Skogsgapet	0	220		220	Ensidig lutning åt vänster	Asfalt
Kärlekstigen-Skogsgapet	137		v		Anslutning	
Kärlekstigen-Skogsgapet	139		h		Anslutning	
Kärlekstigen-Skogsgapet	140				2 st ventiler i vägen	
Kärlekstigen-Skogsgapet	141		v		Elskåp	
Kärlekstigen-Skogsgapet	145		h		Anslutning	
Kärlekstigen-Skogsgapet	163		h		Lyktstolpe	
Kärlekstigen-Skogsgapet	163	209	h	46	Träd	
Kärlekstigen-Skogsgapet	170		h		Grind	
Kärlekstigen-Skogsgapet	189		v		Anslutning	
Kärlekstigen-Skogsgapet	188		h		Teleplint	
Kärlekstigen-Skogsgapet	203				2 st ventiler i vägen	
Kärlekstigen-Skogsgapet	210		v		Anslutning	



Väg	Från	Till	Sida	Längd	Företeelse	Åtgärdas med
Kärlekstigen-Skogsgapet	215				Beläggningskarv	
Kärlekstigen-Skogsgapet	219		h		Elskåp	
Kärlekstigen-Skogsgapet	219		h		Teleskåp	
Kärlekstigen-Skogsgapet	220		h		Lyktstolpe	
Kärlekstigen-Skogsgapet	228		v		Befintlig kulvert slutar	Kopplas med ny brunn
Kärlekstigen-Skogsgapet	227		v		Brunn	Ny brunn: DTB 400 PP
Skogsgapet	0	1116		1116		Längd
Skogsgapet	4		v		Brunn	
Skogsgapet	45		h		Anslutning	
Skogsgapet	49		v		Lyktstolpe	
Skogsgapet	50		v		Teleplint	
Skogsgapet	84				2 st ventiler i vägen	
Skogsgapet	84	94	h	10	Berg i dagen	
Skogsgapet	0	93	v	93		Ingen åtgärd
Skogsgapet	0	93	h	93		Ingen åtgärd
Skogsgapet	0	93		93	Ensidig lutning till vänster	Asfalt
Skogsgapet	93	140	v	47	Dränering	Ny dränering: Dr 200 PP, fullslitsad
Skogsgapet	95				2 st ventiler i vägen	
Skogsgapet	98		v		Anslutning	
Skogsgapet	98		h		Gräsmatta	
Skogsgapet	108		h		Elskåp	
Skogsgapet	108		h		Teleskåp	
Skogsgapet	132				2 st ventiler i vägen	
Skogsgapet	135		v		Elstolpe	
Skogsgapet	136				Lågpunkt	Mät höjd
Skogsgapet	140				2 st ventiler i vägen	
Skogsgapet	140		v		Ny brunn med kupolsil	Ny brunn med kupolsil: DTB 600 PP med kupolsil
Skogsgapet	140				Ny vägtrumma in i brunn, plast 200	Ny vägtrumma, plast 200
Skogsgapet	140	166	v	26	Ny DV ledning och dränering	Ny DV ledning och dränering: Dr 300 PP, fullslitsad
Skogsgapet	145		v		Gångstig	
Skogsgapet	145		h		Gångstig	
Skogsgapet	154				2 st ventiler i vägen	
Skogsgapet	166		v		Ny brunn, kopplingsbrunn med kupolsil	Ny brunn: DTB 600 PP med slät betäckning
Skogsgapet	166				Befintlig vägtrumma till Lönnskärsdamms dike h	
Skogsgapet	166		h		Dika förbi fastighet nr 3 Lönnstigen	Dikning. OBS viktigt !!
Skogsgapet	168				2 st ventiler i vägen	
Skogsgapet	179		v		Befintlig brunn	
Skogsgapet	212		h		Anslutning Åreskiftet	
Skogsgapet	212		h		Sidotrumma	
Skogsgapet	260		h		Elskåp	
Skogsgapet	260		h		Teleplint	
Skogsgapet	266		h		Anslutning	
Skogsgapet	266		v		Anslutning	
Skogsgapet	271		v		2 st ventiler i vägen	
Skogsgapet	279		h		Gångstig	
Skogsgapet	283		h		Ventiler 2 st	
Skogsgapet	283		v		Brunn med btg 150 in och ut	
Skogsgapet	307		h		2 st ventiler i vägen	
Skogsgapet	321		v		transformator	
Skogsgapet	322		h		Elskåp	
Skogsgapet	322		h		Teleplint	
Skogsgapet	323		h		Lyktstolpe	
Skogsgapet	323		h		Dike slut här höger sida	
Skogsgapet	324		v		Anslutning	
Skogsgapet	327		v		Brunn dagvattenledning	
Skogsgapet	344				2 st ventiler i vägen	
Skogsgapet	377		h		Anslutning	
Skogsgapet	397		h		Elskåp	
Skogsgapet	397		h		Teleplint	
Skogsgapet	404		v		Gångstig	
Skogsgapet	416		v		Anslutning	
Skogsgapet	431		h		Anslutning	
Skogsgapet	443		h		Elskåp	
Skogsgapet	443		h		Teleplint	
Skogsgapet	451				2 st ventiler i vägen	
Skogsgapet	452		v		Befintlig brunn dagvattenledning	
Skogsgapet	452		h		Befintlig brunn dagvattenledning	
Skogsgapet	452				Vägtrumma	D 300 PP
Skogsgapet	380	452	v			Sänkning vägtrumma och brunnar samt ledning ca 70 m



Väg	Från	Till	Sida	Längd	Företeelse	Åtgärdas med
Skogsgapet	166	452		286	DV ledning med stick	Ny DV ledning med stick till fastigheter: D 300 PP, DTB 400 PP med ca 70 m mellanrum, Stick D 160 PP med markerings slang, proppad
Skogsgapet	455		v		Anslutning	
Skogsgapet	456				2 st ventiler i vägen	
Skogsgapet	453	571	v	118	Rensa diket	Dikning
Skogsgapet	571	607	v	36	Dränering	Ny dränering: Dr 200 PP, fullslitsad
Skogsgapet	607	791	v	184	Rensa diket	Dikning
Skogsgapet	453	701	h	248	Rensa diket	Dikning
Skogsgapet	607	791		184	Ensidig lutning till vänster	Asfalt
Skogsgapet	511		h		Anslutning Åreskiftet	
Skogsgapet	511		h		Sidotrumma	
Skogsgapet	539				Brandpost i vägen	
Skogsgapet	539		h		Teleplint	
Skogsgapet	540		h		Anslutning	
Skogsgapet	540		h		Sidotrumma	
Skogsgapet	569		h		Lyktstolpe	
Skogsgapet	571		v		Anslutning Jydeklovan	
Skogsgapet	575				2 st ventiler i vägen	
Skogsgapet	633		h		Anslutning	
Skogsgapet	648		h		Anslutning	
Skogsgapet	683		v		Lyktstolpe	
Skogsgapet	701				Vägtrumma btg 400	Rensa spola trumma
Skogsgapet	701		h		Utloppsdikey	Rensa diket
Skogsgapet	701	791	h	90	Skär kant	Kantskärning
Skogsgapet	756				Sättning i vägen	Justering med Asfalt
Skogsgapet	763		v		Lyktstolpe	
Skogsgapet	773		h		Anslutning	
Skogsgapet	791	1000	v	209	Ingen åtgärd	
Skogsgapet	791	1116	h	325	Ingen åtgärd	
Skogsgapet	820		v		Lyktstolpe	
Skogsgapet	831		v		Anslutning	
Skogsgapet	856		h		Anslutning Panneviksvägen	
Skogsgapet	868		v		2 st ventiler i vägen	
Skogsgapet	872		h		2 st ventiler i vägen	
Skogsgapet	876		h		Anslutning	
Skogsgapet	878				El / Teleplint	
Skogsgapet	879		h		Utloppsdikey	
Skogsgapet	892		v		Brunn	
Skogsgapet	892				vägtrumma	
Skogsgapet	892		h		Brunn	
Skogsgapet	894		h		Anslutning	
Skogsgapet	894		h		Sidotrumma	
Skogsgapet	892	909	v	17	Stenfyllt dikey, befintligt	
Skogsgapet	919		v		Elskåp	
Skogsgapet	919		v		Teleplint	
Skogsgapet	920		v		Lyktstolpe	
Skogsgapet	921		v		Elskåp	
Skogsgapet	921				2 st ventiler i vägen	
Skogsgapet	923		h		Anslutning Varpevägen	
Skogsgapet	950		v		Anslutning	
Skogsgapet	950		h		Anslutning	
Skogsgapet	965		v		Lyktstolpe	
Skogsgapet	966		v		Elskåp	
Skogsgapet	966		v		Teleplint	
Skogsgapet	970		v		2 st ventiler i vägen	
Skogsgapet	972				1 st ventil i vägen	
Skogsgapet	973		h		Grind	
Skogsgapet	983		v		Grind	
Skogsgapet	999		v		Anslutning	
Skogsgapet	1000	1105	v	105	Dränering	Ny dränering med stenfyllt dikey: Dr 200 PP, fullslitsad
Skogsgapet	1000	1105		105	Ensidig lutning till vänster	Asfalt
Skogsgapet	1034		v		Elskåp	
Skogsgapet	1034		v		Teleplint	
Skogsgapet	1055		h		Gångstig	
Skogsgapet	1020		v		Lyktstolpe	
Skogsgapet	1065		v		Lyktstolpe	
Skogsgapet	1072		v		Anslutning	
Skogsgapet	1074				1 st ventil i vägen	
Skogsgapet	1090		v		Anslutning	
Skogsgapet	1110		v		NB i vägen	
Skogsgapet	1109				Ventil	
Skogsgapet	1112		v		Lyktstolpe	
Skogsgapet	1116				Teleplint	